



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



150920110152

(2015)国认监验字(03)号

WB1805230030

检测报告

Test Report



ZvShiqpS

产品名称: 自动门

Name of Sample

型号规格: DK90

Type

委托单位: 多玛凯拔门控系统有限公司

Applicant

检测类别: 委托检测

Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research



上海市质量监督检验技术研究院

检 测 报 告

报告编号:WB1805230030

第 1 页共 2 页

样品名称	自动门		检测类别	委托检测
型号规格	DK90		商 标	/
等级	合格品			
委托单位	多玛凯拔门控系统有限公司			
受检单位	多玛凯拔门控系统有限公司			
标称生产单位	多玛凯拔门控系统有限公司			
委托书编号	1436006	委托/抽样日期	2017年11月16日	
到样日期	2017年11月16日	抽样地点	/	
样本数量	1台	受检批数量	/	
生产日期	2017.10	批号/编号	/	
样品到样状态	完好		现场检测	
检测地点	江苏省苏州工业园区同胜路101号成品车间			
检测依据	JG/T 177-2005 自动门			
检测日期	2017年11月16日 至 2018年4月4日			
检测结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据/判定依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 (检测报告专用章) 签发日期: 2018年5月17日			
委托单位 通讯资料	地址	江苏省苏州工业园区同胜路101号		
	邮编	215126	电话	0512-67614582
备 注	本报告检测结论是根据检测依据/判定依据仅对所检项目得出的,不代表未经检测的项目或功能符合要求。			

批准 成强

成强

审核

陈 强

主检

张俊杰

检测结果汇总					
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	启闭力 (N)	$\leq 190\text{ N}$	107N	符合	/
2	手动开启力 (N)	$\leq 100\text{ N}$	28N	符合	/
3	噪声[dB(A)]	$\leq 60\text{ dB(A)}$	56dB(A)	符合	/
4	绝缘电阻 (M Ω)	$\geq 1\text{M}\Omega$	50 M Ω	符合	/
5	电压拉偏	自动门应能在额定电压偏差 $\pm 10\%$ 范围内正常运行	符合要求	符合	/
6	反复启闭次数	对门扇进行50万次的启闭疲劳试验, 试验结束后门扇及其零部件不应有影响功能的损伤	50万次疲劳试验后, 门扇能正常运行	符合	/
以下空白					